

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA FACHADA - ABRIGO DIGITAL

[INSERIR DADOS DA EMPRESA]

Obra: Execução de nova fachada - Portaria, Gradil, Ponto Digital

LOCAL: Avenida Getulio Vargas Nº 1200 - Assis - SP

Data Base do orçamento Abril 2019- SINAPI /CPOS 175

BDI Adotado 23,15%

Item	BASE	Descrição	Unid.	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Unitário com BDI	R\$ TOTAL C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA PADRÃO	m2	6,00		- R\$	-
1.2	73847/001	CONTANIER TIPO DEPOSITO - ÁREA MINIMA DE 13,80M2	unxmês	2,00		- R\$	-
		Sub Total					R\$ -
2		INFRA ESTRUTURA - BASE EM RADIER					
2.1	06.01.020	Escavação manual em campo aberto	m3	2,00		- R\$	-
2.2	07.12.020	Compactação de solo mecanicamente	m3	1,00		- R\$	-
2.3	11.18.040	Lastro de pedra britada e=5cm	m3	0,25		- R\$	-
2.4	09.01.020	Forma de madeira comum para fundação	m2	2,52		- R\$	-
2.5	11.01.130	Concreto estrutural fck 25MPa	m3	1,44		- R\$	-
2.6	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto	m3	1,55		- R\$	-
2.7	10.01.040	Armadura em aço CA50	kg	86,40		- R\$	-
		Sub Total					R\$ -
3		SUPER ESTRUTURA					
3.1	15.03.030	Estrutura metálica	kg	152,50		- R\$	-
3.2	21.03.151	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m2	15,25		- R\$	-
		Sub Total					R\$ -
4		INSTALACOES ELETRICAS					
4.1	COTACAO	Placa Fotovoltaica 250 W	un	2,00		- R\$	-
4.2	COTACAO	Baterias Estacionárias 110 A/h	un	4,00		- R\$	-
4.3	COTACAO	Conversor Fotovoltaico - 20A	un	1,00		- R\$	-
4.4	COTACAO	Inversor de Corrente	un	1,00		- R\$	-
4.5	91929	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	14,00		- R\$	-
4.6	91925	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	20,00		- R\$	-
4.7	74131/004	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 18 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00		- R\$	-
4.8	98307	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa (USB)	un	2,00		- R\$	-
4.9	91992	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	un	6,00		- R\$	-
4.10	97583	Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W (LED 18W) completa, incl lampada LED	un	2,00		- R\$	-
4.11	74130/003	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	5,00		- R\$	-
4.12	37.17.060-CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00		- R\$	-
4.13	96985	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	3,00		- R\$	-
4.14	42.05.110-CPOS	Conector olhal cabo/haste de 3/4"	un	3,00		- R\$	-
4.15	39.04.060-CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm ²	m	4,50		- R\$	-
4.16	42.05.100-CPOS	Caixa de inspeção suspensa	un	1,00		- R\$	-
4.17	42.05.300-CPOS	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	1,00		- R\$	-
	38.13.010	Eletroduto corrugado 30mm	m	15,00		- R\$	-
		Sub Total					R\$ -
5		COMPLEMENTARES					
5.1	16.13.070	Telha metálica do tipo sanduiche e=0,55mm com poliuretano	m2	7,20		- R\$	-
5.2	15.03.030	Estrutura metálica para telhado	kg	72,00		- R\$	-
5.3	24.03.410	Chapa metálica perfurada 4x4mm com requadro em cantoneira de aço carbono (banco)	m2	1,10		- R\$	-
5.4	26.01.169	Vidro Laminado 8mm incolor	m2	11,04		- R\$	-
5.5	25.01.020	Caixilho de aluminio preto	m2	1,00		- R\$	-
		Sub Total					R\$ -
TOTAL GERAL (BDI 23,15%)						R\$	R\$ 0,01

Assis, Junho de 2019

[NOME DO REPRESENTANTE]